

## **SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

Názov stavby : **MODERNIZÁCIA a SPRÍSTUPNENIE  
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V ODBORE STAVEBNÍCTVO**

Miesto stavby : TRNAVA - okr. TRNAVA,  
Investor -objednávateľ : **SPŠ STAVEBNÁ D. S. JURKOVIČA, TRNAVA**

Vypracoval : Ing. B. PRACHÁROVÁ

Dátum : 08 / 2017

## **A 1. Spievodná správa**

### **1.1 Identifikačné údaje**

Názov stavby : **MODERNIZÁCIA a SPRÍSTUPNENIE  
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA  
V ODBORE STAVEBNÍCTVO**

Miesto stavby : TRNAVA  
Kraj : Trnavský  
Okres : TRNAVA  
Obec : TRNAVA

Investor -objednávateľ : **SPŠ STAVEBNÁ D. S. JURKOVIČA, TRNAVA**

Vypracoval : Ing. B. PRACHÁROVÁ

Dátum : 08 / 2017

### **1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku**

Modernizovaná stavba pozostáva z 2 samostatných objektov:

1. Objekt .....INTERNÁT  
2. Objekt .....ŠKOLA

Obidva objekty sa sprístupňujú osobám s telesným znevýhodnením pomocou rámp, šikmých schodiskových plošín. Taktiež sa upravujú sociálno – hygienické zariadenia a 2 apartmány na objekte internátu. Úpravy sa týkajú aj rozšírenia dverných otvorov pre vozíčkarov.

Vrámcí areálu školského zariadenia sa budú realizovať nové povrchové úpravy spevnených plôch a chodníkov pred vstupmi do oboch objektov o ploche 516 m<sup>2</sup>.

**Orientačné náklady stavby: 139 000 ,- Eur**

### **Charakter navrhovanej činnosti modernizovanej stavby:**

Zhľadiska zatriedenia stavieb Občianskej vybavenosti patrí stavba do kategórie budov na vzdelávanie – stredoškolské zariadenia a školský internát.

Budova Školy je kapacitne 16 triedna, výškovo rozložená do 4 podlaží.

Budova Internátu je 6 – podlažná budova.

### 1.3 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície:

Popis existujúceho stavu :

Celá exist. stavba je rozdelená na dve odlišné časti, murovanú a plechovú časť, ktorá bola evidentne pristavovaná v inej časovej etape a materiálom prevedení. Obidve časti sú však jednopodlažné, nepodpivničené objekty, v súčasnosti využívané ako nevyužívané sklady a výrobné priestory. Murovaná časť je prestrešená sedlovou strechou so sklonom 15° so systémom ocel. priehradových väzníkov, osadených v osovej vzdialenosti 2975 mm. Výška hrebeňa je na kote +5,000 m. Priehradové väzníky sú uložené na nosné obvodové steny z plných palených tehál hr. 450 mm vo výške 3 300 mm od podlahy. Priečky sú realizované taktiež v tradičnej murovanej technológii z plných palených tehál hr. 150 mm. Okná sú realizované drevené jednokrídlové, vnút. dvere drevené dyhované a vonkajšie hlavne dvojkrídlové dvere ako ocel. vráta. Steny zvonku aj zvnútra sú omietnuté váp. - cement. omietkou.

Plechová časť je prestrešená pultovou strechou so sklonom 5° s krytinou - trapez. plech. Krytina je uchytená na ocel. nosníky, položené na ocel. rámovej konštr. z ocel. rúrok. Na tento rám je uchytený aj stenový obal z trapez. plechu. Táto časť nebude podliehať rekonštrukcii ani zmene účelu.

Popis navrhovanej zmeny :

približne Zmena účelu a rekonštrukcia sa bude týkať iba murovanej časti aj to iba polovice plochy:

- Vystierkovanie sadrokarton. podhl'adu pod ocel. väzníkmi
- Zmena účelu miestností zo skladov na výrobu piva
- Osadenie nových zariadení predmetov ( umývadlá ,podlahové vpuste a žľaby)
- nové povrchové úpravy vnútorné aj vonkajšie bez zatepl'ovacieho systému
- výmena interiérových dverí

### 1.4 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom objektu budú investori:

**SPŠ STAVEBNÁ D. S. JURKOVIČA, TRNAVA**

### 1.5 Termín začatia a dokončenia stavby

Predpokladaný termín realizácie : 10/2017

Predpokladaný termín ukončenia : 08/2018

### 1.6 Skušobná prevádzka

Stavba nebude vyžadovať po ukončení skúšobnú prevádzku.

### 1.7 Údaje o postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky (užívania), alebo prípadnom predčasnom prevádzkovaní časti stavby:

Rekonštruovaná časť stavby bude uvedená do prevádzky naraz nie postupne.

Ing. B. PRACHÁROVÁ

V Seredi, dňa 18.8. 2016